UNFALLSCHUTZ !!

Gerade nach oben endende
Stäbe (Stecker) müssen abgedeckt,
oder zusätzlich hakenförmig
abgebogen werden
ohne Verringerung der Haftlänge.



BIEGESCHEMA BST 550



Matten- Schneideskizze



Grundriss

M 1:50

Stück	Bezeichnung	Brutto[kg]
2	AQ50	88.70
2	Summe	88.70



Legende:

... Stb. Konstruktion
... Stb. Fertigteilelemente
... Kies

Zugehörige Pläne/Unterlagen:

- Detailkatalog von Retter & Partner
- sämtliche Schal- und Biegepläne von Retter & Partner
- Haustechnikpläne von ALLPLAN
- alle Werks- und Montagepläne des AN
- alle Einlagearbeiten lt. Planungshandbuch bzw. Pläne von Allplan

Stahlgüten:

Stahlgüten: - Bewehrungsstahl: B 550 B bzw. M 550

Betonarbeiten:

	Betongüte:	Betondeckung:
Zwischendecke	C 25/30 B2	c = 3,0 cm

- Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetongüte C25/30/XC1 zu verwenden
- bei Sichtbetonanforderung gilt: Betongüte mind. B2 und Richtlinie Sichtbeton in Absprache mit ÖBA
- generell gilt, bei allen Betonkanten sind Dreikantleisten 2/2 einzulegen
- Oberflächeneigenschaften lt. Ausschreibung in Absprache mit ÖBA
- Betonierabschnitte bei Wänden auf max. 14 m auslegen
- bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongüte auf mind. B5 bzw. B7 entsprechen der Anforderung zu erhöhen, sowie die Betondeckung unter Rücksprache mit dem Statiker.
- Richtlinien für den Einbau sämtlicher Fugenbänder lt. Herstellerfirma beachten

Anmerkungen:

.) Die Angaben zur Verankerung der Wandplatten siehe Lasttabelle in der statischen Berechnung. Die Wahl der Ausführung ist vom AN zu treffen

.) Die Abstützungen im Bauzustand sind in Abhängigkeit der örtlichen Situation vom AN vorzusehen.

.) Abhebe- und Transportvorrichtungen, sowie zugehörige Zulagebewehrungen sind vom AN vorzusehen, allfällige Montagezustände sind vom AN in statischer Hinsicht zu berücksichtigen.

.) Lage, Anzahl und Dimension der Verbundanker sowie die allfällig erforderliche Zusatzbewehrung sind vom AN zu bemessen

Allg. Anmerkungen:

- Koten prüfen, Naturmaße nehmen!
- Nachfolgende und zugehörige Pläne beachten!
- Fundamente auf tragfähigen Boden, frostfrei gründen.
- Boden auf Übereinstimmung mit den Annahmen vor Ort prüfen.
- Drainagierung lt. bauseitigen Angaben bzw. Ausführungsplan
- sämtliche bauseitigen Änderungen sind mit dem Statiker abzuklären
- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern
- freistehende Wände und Stützen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustützen (Windsicherung)
- angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton (> C8/10/X0) aufzufüllen
- Kanäle, Rohrleitungen, Kabelführungen, Leerrohre, etc. gemäß zugehörigen Ausführungsplan
- AF … Arbeitsfugen, DF … Dehnfugen

AUSSCHREIBUNGSPLÄNE

Leistungsgruppe	Parken und Rasten - MINI+	
Planbezeichnung	Zwischendecke	
Planart	Biegeplan	
Erstellt von:	*Geprüft von:*	*Freigegeben:*
Gesellschaft/Abt./Name **BMG / PE / E. Mayr**	*Gesellschaft/Abt./Name* **AG PLaPB 800.630**	**Änderung vorübergehender Art**
Hauptdokument	*Maßstab*	*Plangröße*
PlaPB 800.630.1000	1:25	700 x 410 mm

Dokumenten-Nummer	*Version*	*Gültig ab*	*Arbeits-Gruppe*	*Seiten-Anzahl*	*Dokumenten-Status*	*Verteiler-Status*
800.630.2653	2.02	01.01.2024	Parken und Rasten	1	freigegeben	öffentlich

PLaPB

Technisches Planungshandbuch der ASFINAG

ASFINAG
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
Schnirchgasse 17, 1030 WIEN, Telefon + 43 (0) 50108 - 10000, Telefax + 43 (0) 50108 - 10020